











2 m entre clôture et haie
1,50 m de haie
5 m de piste

Entrée n°1
portail 6m

Entrée n°2
Portail 6m

Altitude : 26 m

LEGENDE

-  Porte d'entrée
-  Transformateurs
-  Poste de livraison avec Transformateur
-  Citerne 120 m3
-  Places de parking
-  Table photovoltaïque 48 panneaux
-  Demi-Table photovoltaïque 24 panneaux
-  Piste
-  Clôture
-  Parcelle

Surface cadastrale	37 152.5 m ²
Surface exploitable	29 230.47
Surface PV	15 776 m ²
Surface module	15 581 m ²
Taux d'occupation du sol	64 %
Nombre de tables	97 tables
Nombre de demi-tables	15 demi-tables
Nombre de modules	5 016 modules
Puissance module	550 Wc
Puissance centrale	2 759 kWc
Azimuth structure	-5°
Inclinaison structure	22°
Entraxe	6.939
Distance entre structures	2.5

PLAN CENTRALE AFD44 - V4

Centrale sol photovoltaïque - 5m de piste

REVISIONS

NO.	PAR	DATE	DESCRIPTION
1	NL	26/10/2021	Création
2	JBG	30/10/2023	Maj scénarios
3	JBG	30/11/2023	Maj projet PC
4	JBG	07/12/2023	Maj visuel



Contact:	AMARENCO CONSTRUCTION	Adresse Projet:	66380 Pia
Téléphone:	05.63.34.20.42	Coordonnées GPS:	42°44'26.0"N 2°53'44.9"E
Email:	contact@amarencogroup.com	Echelle:	1/1500
		Format:	A3
		Page:	1

Ref document:		Amarenco Construction Château Touny Les Roses, 32 Chemin de Touny, 81150 LAGRAVE
---------------	--	---